



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Приложение № 1

Наименование на Участника :	„Арк-Билдинг”ООД
Седалище по регистрация :	
ВІС; ІВАН :	
Булстат номер /ЕИК/ :	
Точен адрес за кореспонденция:	
Телефонен номер :	
Факс номер :	
Лице за контакти :	
e-mail :	

ДО
ОБЩИНА – ЕЛХОВО
ГР. ЕЛХОВО
УЛ. „ТЪРГОВСКА” № 13

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА*

за изпълнение на обществена поръчка за строителство

Наименование на поръчката:	„Подобряване на енергийната ефективност и състоянието на сградите на кметствата по селата Чернозем, Лалково, Жребино и Пчела”
----------------------------	---

**Забележка: Прилага се количествено-стойностната сметка за обекта, предмет на обществената поръчка на хартиен и магнитен носител.*

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване достъпа на населението до общински услуги, чрез ремонтни дейности на сградите на кметствата в малките населени места на община Елхово” по Договор № 64/3/3211305 от 04.08.2014 г., сключен между Община Елхово и Държавен фонд „Земеделие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегия за местно развитие, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ПРОЕКТ: „Подобряване на енергийната ефективност и състоянието на сградите на кметствата по селата Чернозем, Лалково, Жребино и Пчела“

№	Материал /Вид дейност	Един. мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
ОБЕКТ : КМЕТСТВО с. ЧЕРНОЗЕМ					
1	Изкърпване външна гладка вароциментова мазилка	м2	58,00	8,71	505,18
2	Очукване на вароциментова мазилка	м2	58,00	3,01	174,58
3	Грундиране върху мазилка	м2	193,00	1,64	316,52
4	Боядисване на гладки фасади с височина до 6 м	м2	193,00	4,37	843,41
5	Грундиране по дървени повърхности с безир	м2	10,00	1,66	16,60
6	Блажна боя по дограма двукратно при ремонти	м2	16,60	4,87	80,84
7	Остъкляване с 4 мм стъкла в/у дървени рамки	м2	7,58	21,62	163,88
8	Доставка и монтаж на PVC прозорци със стъклопакет петкамерна дограма 50% отваряемост	м2	2,80	122,41	342,75
9	Подпрозоречен PVC перваз ширина 20 см. за цвят бял	м	2,40	13,91	33,38
10	Алуминиева козирка ширина 21 см. бял цвят	м	2,40	16,27	39,05
11	Обръщане отвори с мазилка и шпакловка. ъгли профили	м	48,00	4,99	239,52
12	Окачен таван "АРМСТРОНГ"	м2	12,00	20,83	249,96
13	Направа и разваляне на тръбно инвентарно	м2	193,00	2,44	470,92
14	Извозване на отпадъци	м3	10,00	16,56	165,60
ОБЕКТ: КМЕТСТВО с. ПЧЕЛА					
1	Изкърпване външна гладка вароциментова мазилка	м2	47,00	8,71	409,37
2	Очукване на вароциментова мазилка	м2	47,00	3,01	141,47
3	Грундиране върху мазилка	м2	157,00	1,64	257,48
4	Боядисване на гладки фасади с височина до 6 м	м2	157,00	4,37	686,09
5	Направа и разваляне на тръбно инвентарно	м2	157,00	2,44	383,08
6	Демонтаж на улуци и водосточни тръби	м	53,00	1,30	68,90
7	Доставка и монтаж на улуци Ф=100 мм	м	39,00	12,35	481,65
8	Доставка и монтаж на водосточни тръби и есове	м	14,00	13,11	183,54
9	Доставка и монтаж на водосточни казанчета	бр	5,00	11,12	55,60
10	Доставка и монтаж на PVC прозорци със стъклопакет петкамерна дограма 50% отваряемост	м2	11,05	122,41	1352,63
11	Подпрозоречен PVC перваз ширина 20 см. цвят бял	м	9,50	13,91	132,15
12	Алуминиева козирка ширина 21 см. бял цвят		9,50	16,27	154,57
13	Обръщане отвори с мазилка и шпакловка. ъгли профили		66,00	4,99	329,34
14	Извозване на отпадъци	м3	10,00	16,56	165,60
ОБЕКТ: КМЕТСТВО с. ЛАЛКОВО					
1	Изкърпване външна гладка вароциментова мазилка	м2	94,00	8,71	818,74
2	Очукване на вароциментова мазилка	м2	94,00	3,01	282,94
3	Грундиране върху мазилка	м2	314,00	1,64	514,96

4	Боядисване на гладки фасади с височина до 6 м	м2	314,00	4,37	1372,18
5	Обръщане отвори с мазилка и шпакловка. ъглови профили	м	57,00	4,99	284,43
6	Направа и разваляне на тръбно инвентарно	м2	314,00	2,44	766,16
7	Монтаж на улуци и водосточни тръби	м	80,00	1,30	104,00
8	Доставка и монтаж на улуци Ф=100 мм	м	52,00	12,35	642,20
9	Доставка и монтаж на водосточни тръби и есове	м	28,00	13,11	367,08
10	Доставка и монтаж на водосточни казанчета	бр	4,00	11,12	44,48
11	Извозване на отпадъци	м3	5,00	16,56	82,80
ОБЕКТ: КМЕТСТВО с. ЖРЕБИНО					
1	Изкърпване външна гладка вароциментова мазилка	м2	64,00	8,71	557,44
2	Очукване на вароциментова мазилка	м2	64,00	3,01	192,64
3	Грундиране върху мазилка	м2	212,00	1,64	347,68
4	Боядисване на гладки фасади с височина до 6 м	м2	212,00	4,37	926,44
5	Направа и разваляне на тръбно инвентарно	м2	212,00	2,44	517,28
6	Доставка и монтаж са PVC прозорци със стъклопакет петкамерна дограма 50% отваряемост	м2	10,13	122,41	1240,01
7	Подпрозоречен PVC перваз ширина 20 см. цвят бял	м	8,50	13,91	118,24
8	Алуминиева козирка ширина 21 см. бял цвят	м	8,50	16,27	138,30
9	Обръщане отвори с мазилка и шпакловка. ъглови профили	м	52,00	4,99	259,48
10	Извозване на отпадъци	м3	10,00	16,56	165,60
				ОБЩО:	18 186,73 ЛВ.
				ДДС:	3 637,35 ЛВ.
				ОБЩО С ДДС:	21 824,07 ЛВ.

Дата: 26.09.2014г.


Управител



НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.1 8102133010	02-13-030 ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	58.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	000262/26.64.10.044 ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:18	м3	0.03	121.00	1.00	3.63
	ТРУД :					
	МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.	0.24*	3.21	1.00	0.76*
	МАЗАЧ - III ст.	ч.ч.	0.45*	3.21	1.00	1.46*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.07*	3.21	1.00	0.22*
	ДОП.РАЗХОДИ:					2.44*
	доп.р.материали (%)					
	доп.р-ди труд (%)		8.00			0.29
	всичко преки		70.00			1.71*
	общо допълнителни р-ди					6.07*
	начисления (%)					2.00*
	Обща цена :		8.00			0.64*
						8.71*
N.2 8414080000	01-09-103 ОЧУКВАНЕ И СВАЛЯНЕ НА ОБРУШЕНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	м2	58.00			
	ТРУД :					
	Зидаро-мазач - I ст.	ч.ч.	0.51	3.21	1.00	1.64*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		70.00			1.15*
	всичко преки					1.64*
	общо допълнителни р-ди					1.15*
	начисления (%)					0.22*
	Обща цена :		8.00			3.01*
N.3 8102131144	02-13-086 ГРУНДИРАНЕ В/У МАЗИЛКА ЗА ФАСАГЕН	м2	193.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	1342776280 СМЕС ГРУНДИРОВЪЧНА	кг	0.25	3.19	1.00	0.80*
	ТРУД :					
	Зидаро-мазач - II ст.	ч.ч.	0.12	3.21	1.00	0.39*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00			0.06*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.27
	всичко преки					1.18*
	общо допълнителни р-ди					0.33*
	начисления (%)					0.12*
	Обща цена :		8.00			1.64*
N.4 8102164101	02-16-031 ПОЛАГАНЕ НА НОВА ФАСАДНА БОЯ	м2	193.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	БОЯ ФАСАДНА -МАРИЕЛ -54 ЛВ/22 КГ	кг	0.45	2.49	1.00	1.12
	ТРУД :					
	БОЯДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.52	3.21	1.00	1.67*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00			0.09
	доп.р-ди труд (%)		70.00			1.17*
	всичко преки					2.79
	общо допълнителни р-ди					1.26*
	начисления (%)					0.32*
	Обща цена :		8.00			4.37*
N.5 СЕК13.016	ГРУНДИРАНЕ ПО ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	10.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	000037/24.30.12.001 БЕЗИР	р.н.	0.08	2.83	1.00	0.23*
	ТРУД :					




НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
	РАБОТНИК 13 - I ст.	ч.ч.	0.24*	3.21	1.00	0.76*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)					
	доп.р-ди труд (%)		8.00			0.02*
	всичко преки		70.00			0.53*
	общо допълнителни р-ди					0.99*
	начисления (%)					0.55*
	Обща цена :		8.00			0.12*
N.6	СЕК13.811					1.66*
	БЛАЖНА БОЯ ПО ДЪРВЕНА ДОГРАМА ДВУКРАТНО	м2	16.60			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Блажна боя протекта бяла	л.	р.н. 0.22	цена 7.50	коэф 1.00	ст-ст 1.65
	ТРУД :					
	РАБОТНИК 13 - II ст.	ч.ч.	0.50	3.21	1.00	1.60*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)					
	доп.р-ди труд (%)		8.00			0.13*
	всичко преки		70.00			1.12*
	общо допълнителни р-ди					3.25*
	начисления (%)					1.26*
	Обща цена :		8.00			0.36*
N.7	СЕК12.012					4.87*
	ОСТЪКЛЯВАНЕ С 4 ММ СЪКЛА В/У ДЪРВЕНИ РАМКИ	м2	7.58			
	МАТЕРИАЛИ:					
	МАДЖУН ЗА ПРОЗОРЦИ	кг	р.н. 0.25	цена 1.25	коэф 1.00	ст-ст 0.31*
	ПИРОНИ	кг	0.01	1.70	1.00	0.02*
	СЪКЛО ОБИКНОВЕНО 4 ММ	м2	1.15	12.50	1.00	14.37*
	ТРУД :					14.70*
	РАБОТНИК 12 - II ст.	ч.ч.	0.73*	3.21	1.00	2.36*
	РАБОТНИК 12 - I ст.	ч.ч.	0.02*	3.21	1.00	0.08*
	ДОП.РАЗХОДИ:					2.43*
	доп.р.материали (%)					
	доп.р-ди труд (%)		8.00			1.18*
	всичко преки		70.00			1.70*
	общо допълнителни р-ди					17.14*
	начисления (%)					2.88
	Обща цена :		8.00			1.60*
N.8						21.62*
	ДОСТАВКА И МОНТА НА ПВЦ ПРОЗОРЦИ СЪС СЪКЛОПАКЕТ ПЕТКАМЕРНА ДОГРАМА 50% ОТВАРЯЕМОСТ	м2	2.80			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПВЦ ДОГРАМА ПЕТКАМЕРНА	м2	р.н. 1.00	цена 84.90	коэф 1.00	ст-ст 84.90
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ДОГРАМА - I ст.	ч.ч.	1.32*	3.21	1.00	4.24*
	ДОГРАМАДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	2.65*	3.21	1.00	8.49
	ДОП.РАЗХОДИ:					12.73*
	доп.р.материали (%)					
	доп.р-ди труд (%)		8.00			6.79*
	всичко преки		70.00			8.91*
	общо допълнителни р-ди					97.63*
	начисления (%)					15.71*
	Обща цена :		8.00			9.07*
N.9	*000000005					122.41*
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПВЦ ПОДПРОЗОРЕЧНИ ДЪСКИ	м	2.40			
	МАТЕРИАЛИ:					
	000000 ПВЦ ДЪСКА	м	р.н. 1.02	цена 6.95	коэф 1.00	ст-ст 7.09*



НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
	МОНТАЖНА ПЯНА	БР.	0.13*	5.67	1.00	0.71*
	Капачка за KMG 04.846 20 mm.	БР.	1.00	1.60	1.00	1.60
	ТРУД :					9.40*
	РАБОТНИК - I ст.					
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.50	3.21	1.00	1.60*
	доп.р.материали (%)			8.00		0.75*
	доп.р-ди труд (%)			70.00		1.12*
	всичко преки					11.00*
	общо допълнителни р-ди					1.88*
	начисления (%)			8.00		1.03
	Обща цена :					13.91*
N.10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ПОДПРОЗОРЕЧНИ КОЗИРКИ	м	2.40			
	МАТЕРИАЛИ:					
	АЛУМИНИЕВА ДЪСКА 20 СМ. БЯЛА	м	р.н. 1.02	цена 11.20	коэф 1.00	ст-ст 11.42*
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ДОГРАМА - I ст.	ч.ч.	0.50	3.21	1.00	1.60*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8.00		0.91*
	доп.р-ди труд (%)			70.00		1.12*
	всичко преки					13.03*
	общо допълнителни р-ди					2.04*
	начисления (%)			8.00		1.21*
	Обща цена :					16.27*
N.11	ОБРЪЩАНЕ СТРАНИЦИ И ОФОРМЯНЕ ЪГЛИ ПРИ ГИПСОВА ШПАКЛОВКА С АЛ. ЛАЙСНА	м	48.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА КЛАСИКА 10 КГ.	КГ	р.н. 0.35	цена 0.63	коэф 1.00	ст-ст 0.22
	ВЕС алум.ъгъл за шпакл 2.5 м.	М	1.02	0.31	1.00	0.32*
	000261/26.64.10.042 ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 10 4:2:18	м3	0.01*	84.00	1.00	0.50*
	ТРУД :					1.04*
	МАЗАЧ - I ст.					
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.64	3.21	1.00	2.05*
	доп.р.материали (%)			8.00		0.08*
	доп.р-ди труд (%)			70.00		1.44*
	всичко преки					3.10*
	общо допълнителни р-ди					1.52*
	начисления (%)			8.00		0.37*
	Обща цена :					4.99*
N.12	8102413213 02-41-068 МОНТАЖ ОКАЧЕН ТАВАН СИСТЕМА AMF С ПАНА Р-РИ 600/1200	м2	12.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Пана таван	М2	р.н. 1.00	цена 6.67	коэф 1.00	ст-ст 6.67
	Растер профил Т24х1200/50 бр.	БР.	1.50	1.14*	1.00	1.70*
	Растер профил Т24х3600/25 бр.	БР.	0.25	3.22*	1.00	0.80*
	Растер профил Т24х600	БР.	1.50	0.57	1.00	0.85*
	Растер профил ъгъл 22х3000	БР.	0.60	0.65	1.00	0.39
	ПЛАСТИНА	БР.	0.69	0.23	1.00	0.16*
	Анкери	БР.	0.69	0.42	1.00	0.29
	коел шиш с ухо 500 мм.	БР.	0.69	0.23	1.00	0.16*
	Коел дюбел пвц с яка 6/60	БР.	1.30	0.06*	1.00	0.08*
	ТРУД :					11.11*
	МОНТАЖНИК - I ст.					
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	1.34*	3.21	1.00	4.29*
	доп.р.материали (%)			8.00		0.89*
	доп.р-ди труд (%)			70.00		3.00*
	всичко преки					15.40*
	общо допълнителни р-ди					3.89*



НОМ	ИМЕ	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
	начисления (%)					
	Обща цена :		8.00			1.54*
N.13	8418750000					20.83*
	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА ИНВЕНТАРНО ФАСАДНО СКЕЛЕ	м2	193.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТРЪБНО СКЕЛЕ		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ТРУД :	м2	1.00	0.70	1.00	0.70
	РАБОТНИК - I ст.					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.14*	3.21	1.00	0.44*
		ч.ч.	0.14*	3.21	1.00	0.44*
	ДОП.РАЗХОДИ:					0.89*
	доп.р.материали (%)					
	доп.р-ди труд (%)		8.00			0.06*
	всичко преки		70.00			0.62
	общо допълнителни р-ди					1.59*
	начисления (%)					0.68*
	Обща цена :		8.00			0.18*
						2.44*
N.14	8512376000					
	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	10.00			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	САМОСВАЛ		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ТРУД :	мсм	0.02*	225.00	1.00	5.06*
	РАБОТНИК - I ст.					
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	1.60*	3.21	1.00	5.15*
	доп.р.механизация (%)					
	доп.р-ди труд (%)		30.00			1.52*
	всичко преки		70.00			3.60*
	общо допълнителни р-ди					10.21*
	начисления (%)					5.12*
	Обща цена :		8.00			1.23*
						16.56*
N.15	8102133010					
	02-13-030 ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	47.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	000262/26.64.10.044 ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:18		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ТРУД :	м3	0.03	121.00	1.00	3.63
	МАЗАЧ - II ст.					
	МАЗАЧ - III ст.	ч.ч.	0.24*	3.21	1.00	0.76*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.45*	3.21	1.00	1.46*
		ч.ч.	0.07*	3.21	1.00	0.22*
	ДОП.РАЗХОДИ:					2.44*
	доп.р.материали (%)					
	доп.р-ди труд (%)		8.00			0.29
	всичко преки		70.00			1.71*
	общо допълнителни р-ди					6.07*
	начисления (%)					2.00*
	Обща цена :		8.00			0.64*
						8.71*
N.16	8414080000					
	01-09-103 ОЧУКВАНЕ И СВАЛЯНЕ НА ОБРУШЕНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	м2	47.00			
	ТРУД :					
	Зидаро-мазач - I ст.		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.51	3.21	1.00	1.64*
	доп.р-ди труд (%)					
	всичко преки		70.00			1.15*
	общо допълнителни р-ди					1.64*
	начисления (%)					1.15*
	Обща цена :		8.00			0.22*
						3.01*
N.17	8102131144					
	02-13-086 ГРУНДИРАНЕ В/У МАЗИЛКА ЗА ФАСАГЕН	м2	157.00			



НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
	МАТЕРИАЛИ:					
1342776280	СМЕС ГРУНДИРОВЪЧНА					
	ТРУД :	кг	0.25	3.19	1.00	0.80*
	Зидаро-мазач - II ст.					
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.12	3.21	1.00	0.39*
	доп.р.материали (%)					
	доп.р-ди труд (%)		8.00			0.06*
	всичко преки		70.00			0.27
	общо допълнителни р-ди					1.18*
	начисления (%)					0.33*
	Обща цена :		8.00			0.12*
						1.64*
N.18	8102164101	02-16-031	ПОЛАГАНЕ НА НОВА ФАСАДНА БОЯ	м2	157.00	
	МАТЕРИАЛИ:					
	БОЯ ФАСАДНА -МАРИЕЛ -54 ЛВ/22 КГ	КГ	0.45	2.49	1.00	1.12
	ТРУД :					
	БОЯДЖИЯ - III ст.					
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.52	3.21	1.00	1.67*
	доп.р.материали (%)					
	доп.р-ди труд (%)		8.00			0.09
	всичко преки		70.00			1.17*
	общо допълнителни р-ди					2.79
	начисления (%)					1.26*
	Обща цена :		8.00			0.32*
						4.37*
N.19	8418750000		НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА ИНВЕНТАРНО ФАСАДНО СКЕЛЕ	м2	157.00	
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	1.00	0.70	1.00	0.70
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.14*	3.21	1.00	0.44*
		ч.ч.	0.14*	3.21	1.00	0.44*
	ДОП.РАЗХОДИ:					0.89*
	доп.р.материали (%)					
	доп.р-ди труд (%)		8.00			0.06*
	всичко преки		70.00			0.62
	общо допълнителни р-ди					1.59*
	начисления (%)					0.68*
	Обща цена :		8.00			0.18*
						2.44*
N.20	8462000000		ДЕМОНТАЖ НА ОЛУЦИ И ВОДОСТ. ТРЪБИ	м	53.00	
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.					
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.22	3.21	1.00	0.71*
	доп.р-ди труд (%)					
	всичко преки		70.00			0.49*
	общо допълнителни р-ди					0.71*
	начисления (%)					0.49*
	Обща цена :		8.00			0.10*
						1.30*
N.21	8102102000	02-10-007	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	39.00	
	МАТЕРИАЛИ:					
	Олук полуобъл 33-6 м.	М	1.10	2.92*	1.00	3.21*
	Скоба за олак полуобъл -33	БР.	1.35	1.87	1.00	2.52*
	ТРУД :					5.73*
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.48	3.21	1.00	1.54*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.48	3.21	1.00	1.54*



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
	ДОП.РАЗХОДИ:					3.08*
	доп.р.материали (%)					
	доп.р-ди труд (%)		8.00			0.46*
	всичко преки		70.00			2.16*
	общо допълнителни р-ди					8.81*
	начисления (%)					2.62*
	Обща цена :		8.00			0.91*
						12.35*
N.22	*0000000089	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ И ЕСОВЕ	м	14.00		
	МАТЕРИАЛИ:					
	ЕС Ф100					
	ПОЦИНКОВАНА Скоба за водосточна тръба ф100 с дюбел и шпилка	БР.	р.н. 0.32	цена 3.88	коэф 1.00	ст-ст 1.24*
	ВОД ТРЪБА Ф100	БР.	0.70	2.08	1.00	1.46*
		М	1.10	3.45	1.00	3.80*
	ТРУД :					6.49*
	ПОКРИВДЖИЯ - I ст.					
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.94	3.21	1.00	3.02*
	доп.р.материали (%)					
	доп.р-ди труд (%)		8.00			0.52*
	всичко преки		70.00			2.11*
	общо допълнителни р-ди					9.51
	начисления (%)					2.63*
	Обща цена :		8.00			0.97*
						13.11*
N.23		казан	бр.	5.00		
	МАТЕРИАЛИ:					
	КАЗАНЧЕ ПОЦИНКОВАНО Ф120					
	ТРУД :	БР.	р.н. 1.00	цена 4.78	коэф 1.00	ст-ст 4.78
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - I ст.					
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.94	3.21	1.00	3.02*
	доп.р.материали (%)					
	доп.р-ди труд (%)		8.00			0.38*
	всичко преки		70.00			2.11*
	общо допълнителни р-ди					7.80*
	начисления (%)					2.49*
	Обща цена :		8.00			0.82*
						11.12*
N.24		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПВЦ ПРОЗОРЦИ СЪС СЪКЛОПАКЕТ ПЕТКАМЕРНА ДОГРАМА 50% ОТВАРЯЕМОСТ	м2	11.05		
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПВЦ ДОГРАМА ПЕТКАМЕРНА					
	ТРУД :	м2	р.н. 1.00	цена 84.90	коэф 1.00	ст-ст 84.90
	МОНТАЖНИК ДОГРАМА - I ст.					
	ДОГРАМАДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1.32*	3.21	1.00	4.24*
		ч.ч.	2.65*	3.21	1.00	8.49
	ДОП.РАЗХОДИ:					12.73*
	доп.р.материали (%)					
	доп.р-ди труд (%)		8.00			6.79*
	всичко преки		70.00			8.91*
	общо допълнителни р-ди					97.63*
	начисления (%)					15.71*
	Обща цена :		8.00			9.07*
						122.41*
N.25	*0000000005	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПВЦ ПОДПРОЗОРЕЧНИ ДЪСКИ	м	9.50		
	МАТЕРИАЛИ:					
	000000 ПВЦ ДЪСКА					
	МОНТАЖНА ПЯНА	М	р.н. 1.02	цена 6.95	коэф 1.00	ст-ст 7.09*
		БР.	0.13*	5.67	1.00	0.71*

