



ДАБДП

Универсална Безопасна Мобилност

**ОБЩИНСКИ ДОКЛАД ЗА БДП - ЧАСТ 1:
Доклад за изпълнението на мерки от общинската програма за отчетната година**

ОБЩИНА

Община Елхово

ГОДИНА

2023г.

1. Има ли общината действаща Общинска комисия по БДП (съгласно изискванията на Закона за движението по пътищата – за общини над 30 000 души, както и за общини под 30 000 души, които са преценили да сформират такава комисия)

Да, има; Брой проведени заседания през отчетната година:1.....

Не, няма, но планира да има

Не, няма и не планира да има

2. Участвала ли е общината чрез свой представител в дейността на областната комисия по БДП през отчетната година?

Да, на всяко заседание

Да, на няколко от проведените заседания

Не, в нито едно от заседанията

3. Участвала ли е общината чрез свои представители в обучения, организирани от ДАБДП през отчетната година?

Да

Не

4. Провела ли е общината през отчетната година превантивни инициативи/кампании по БДП (с акцент върху превишената/несъобразена скорост, шофирането след употреба на алкохол, наркотични вещества и техните аналози, ползване на обезопасителни колани и системи за обезопасяване на деца, техническата изправност на МПС, поведение на участниците в движението и др.) самостоятелно или съвместно с други организации?

Да, по повод 29 юни – националния ден на БДП; *Описание:*

Да, по повод седмицата на мобилността; *Описание:*

Да, по повод първи учебен ден; *Описание:*

Да, по друг повод; *Описание:*

Не

5. Прилагала ли е общината през отчетната година комплекса от мерки по БДП спрямо общинските служители за предпазването им от ПТП при взаимодействие с пътната система съгласно разработената и изпратената от ДАБДП стандартизирана система от мерки (писмо на ДАБДП 01-104/17.07.2019 г.)?

Да

Не

6. Извършвани ли са през отчетната година координация и взаимодействие между общината и ОДМВР за обследване, анализ, обозначаване, обезопасяване и наблюдение на участъци с повишен риск от ПТП?

Да, постоянно

Да, при конкретен повод (настъпило ПТП, усложнена пътна обстановка, въвеждане на промени в организацията на движението и др.)

Не

7. Извършвани ли са през отчетната година координация и взаимодействие между общината и ОПУ за обезопасяване на участъци от републиканските пътища, преминаващи през населени места?

Да, системно в рамките на сключено споразумение

Да, при необходимост

Не

8. Извършвани ли са през отчетната година обходи и огледи за надграждане на документирана база данни за състоянието на пътната инфраструктура и нейната безопасност в общината?

Да, ежеседмично

Да, ежемесечно

Да, два пъти в годината

Да, веднъж в годината

Не

9. Има ли общината действащ План за устойчива градска мобилност?

Да, има действащ

Възложен/планиран за изработване

Не и не е планиран

10. Прилагала ли е през отчетната година общината процедури за управление на пътната безопасност съгласно Закона за пътищата?

Да, изпълнени са целенасочени инспекции

Да, изпълнени са периодични инспекции

Да, изпълнени са одити

Не

11. Има ли общината действащ Генерален план за организация на движението?

Да, има действащ; Година на приемане:

Възложен/планиран за изработване/актуализация

Не и не е планиран

12. Извършвани ли са през отчетната година дейности за обезопасяване на районите около училища, детски градини и ЦПЛР/център за подкрепа на личностното развитие/?

Да

Не

13. Предприемани ли са действия през отчетната година за актуализиране на организацията на движение с оглед безопасността?

Да

Не

14. Създадена ли е организация през отчетната година за текущо и своевременно информиране на участниците в движението за въведени ВОБД и други ограничения?

Да

Не

15. Има ли на територията на общината обществен транспорт?

Да;

Община Елхово е обхванала всички населени места по направления както следва:

1. Елхово-Добрич-Чернозем-Елхово

2. Елхово-Малко Кирилово-Вълча поляна-Елхово

3. *Елхово-Гранитово-Мелница-Лесово-Елхово*
4. *Елхово-Изгрев-Пчела-Малък манастир-Елхово*
5. *Елхово-Трънково-Елхово*
6. *Елхово-болница*
7. *Елхово-гобищен парк*
8. *Елхово-Бояново-Жребино-Стройно-Борисово-Елхово*
9. *Елхово-Кирилово-Бояново-Елхово*
10. *Елхово-Маломирово-Славейково-Лалково-Голям дервент-Раздел-Елхово*

Не

16. Включен ли е аспектът на пътната безопасност във всички дейности по проектиране, строителство и поддържане на пътната инфраструктура?

Да

Не

17. Създадена ли е организация от общината за текущ контрол по спазване на правилата за престой и паркиране на автомобили?

Да

Не

18. Участвала ли е общината през отчетната година в провеждане на съвместни учения на Единната спасителна система за реакция при ПТП?

Да, на общинско и на областно ниво

Да, само на общинско ниво

Да, само на областно ниво

Не

19. КОНКРЕТНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЩИНАТА:

Ако някоя от изброените по-долу подмерки не е била планирана в План-програмата, в съответния ред се отбелязва „не е била планирана“, като се изтриват указанията за попълването ѝ.

19.1 Изпълнени дейности по настилки по платно за движение

Обект 1

Частично/цялостно: цялостно

Местоположение: гр.Елхово

ул.„Индже войвода“ в участъка от о.т.276 до о.т.275, кръстовище между о.т.275, о.т.274 и о.т.226 и участък от ул.“Цар Симеон” от о.т.226 до о.т.289”

Описание: подмяна на бордюри, демонтаж паважна настилка, полагане трошено-каменна настилка 35см и асфалтиране 2 пласта

Дължина или площ: 1 532,00 кв.м

Стойност: 214 128 лв

Обект 2

Частично/цялостно: цялостно

Местоположение: гр.Елхово

ул.„Охрид“ в участъка от ул „Марица“ до ул. „Чаталджа“

Описание: подмяна на бордюри, разваляне асфалтова настилка, полагане трошено-каменна настилка 30см и асфалтиране 2 пласта

Дължина или площ: 969 кв.м

Стойност: 172 851лв

Обект 3

Частично/цялостно: цялостно

Местоположение: гр.Елхово

ул.„Момчил войвода“ в участъка от ул „Ангел Вълев“ до ул. „Черно море

Описание: подмяна на бордюри, частично фрезование и асфалтиране 2 пласта

Дължина или площ: 1 506 кв.м

Стойност: 187 610лв

Обект 4

Частично/цялостно: цялостно

Местоположение: гр.Елхово

ул. „Черно море“ от ул. „Чаталджа“ до ул.“Драгоман”

ул. „Черно море“ от ул. „Драгоман“ до ул.“Александър Стамболийски”

Описание: подмяна на бордюри, цялостно фрезование и асфалтиране 2 пласта/за двата етапа/

Дължина или площ 1етап: 2 992 кв.м

Общо по т. 19.1:

Дължина:

Площ: 51 154 кв.м

Стойност: 3 359 894лв

Стойност: 260 425лв

Дължина или площ 2етап: 2 353 кв.м

Стойност: 213 931лв

Обект 5

Частично/цялостно: цялостно

Местоположение: с.Трънково, Община Елхово

участък от км 7+100 до км 14+000 от общински път номер JAM2091

Описание:

реконструкция на 3 участъка -разваляне асфалтова настилка, полагане трошено-каменна настилка /за 1 етап/
рехабилитация на 10 участъка - фрезозане и асфалтиране 2 пласта/за двата етапа/

Дължина или площ 1етап: 11 656 кв.м

Стойност: 692 362лв

Дължина или площ 2етап: 13 985 кв.м

Стойност: 652 232лв

Обект 6

Частично/цялостно: цялостно

Местоположение: гр.Елхово

ул."Трети март" в участък от ул. "Царибродска" до ул." Янчо Бакалов"

Описание: фрезозане и асфалтиране 2 пласта

Дължина или площ: 3 495 кв.м;

Стойност: 265 837лв

Обект 7

Частично/цялостно: цялостно

Местоположение: гр.Елхово

ул."Вардар" в участък от ул. "Черно море" до ул." Царибродска"

Описание: фрезозане и асфалтиране 2 пласта

Дължина или площ: 1 502 кв.м;

Стойност: 110 614лв

Обект 8

Частично/цялостно: цялостно

Местоположение: гр.Елхово

ул."Асен Златаров" в участък от ул. "Марица" до ул." Вардар"

Описание: частично фрезозане и асфалтиране 2 пласта

Дължина или площ: 1 012 кв.м;

Стойност: 80 424лв

Обект 9

Частично/цялостно: цялостно

Местоположение: с.Добрич, Община Елхово
ул."Михо Стоянов" и площад с.Добрич

Описание: асфалтиране 2 пласта

Дължина или площ: 6 268 кв.м;

Стойност: 388 096лв

Обект 10

Частично/цялостно: частично

Местоположение: с.Кирилово Община Елхово
ул."Тунджа" с.Кирилово

Описание:полагане на трошенокаменна настилка

Дължина или площ: 920 кв.м;

Стойност: 11 070лв

Обект 11

Частично/цялостно: частично

Местоположение: с.Жребино, Община Елхово
общински път номер JAM2030

Описание: Изкърпване на дупки с топла асфалтова смес

Дължина или площ: 1 150 кв.м

Стойност: 42 800лв

Обект 12

Частично/цялостно: частично

Местоположение: с.Трънково, Община Елхово
общински път номер JAM2091

Описание: Изкърпване на дупки с топла асфалтова смес

Дължина или площ : 130 кв.м

Стойност: 4 840лв

Обект 13

Частично/цялостно: частично

Местоположение: Община Елхово
общински път номер JAM2089

Описание: Изкърпване на дупки с топла асфалтова смес

Дължина или площ: 1 684 кв.м

Стойност: 62 674лв

19.2 Изпълнени дейности по тротоари и банкети	
<p>Обект 1 Частично/цялостно: цялостно Местоположение: гр.Елхово ул.„Индже войвода“ в участъка от о.т.276 до о.т.275, кръстовище между о.т.275, о.т.274 и о.т.226 и участък от ул.“Цар Симеон” от о.т.226 до о.т.289 Описание: демонтаж стара тротоарна настилка, полагане трошено-каменна настилка 10см и подложка от пясък 5см, направа на настилка от бетонови блокчета Дължина или площ: 946,00 кв.м Стойност: 65 740 лв</p> <p>Обект 2 Частично/цялостно: цялостно Местоположение: гр.Елхово ул.„Момчил войвода“ в участъка от ул „Ангел Вълев“ до ул. „Черно море“ Описание: демонтаж стара тротоарна настилка, полагане трошено-каменна настилка 10см и подложка от пясък 5см, направа на настилка от бетонови блокчета Дължина или площ: 1 060 кв.м Стойност: 78 320лв</p> <p>Обект 3 Частично/цялостно: цялостно Местоположение: гр.Елхово ул. „Черно море“ от ул. „Чаталджа“ до ул.“Драгоман” ул. „Черно море“ от ул. „Драгоман“ до ул.“Александър Стамболийски” Описание: демонтаж стара тротоарна настилка, полагане трошено-каменна настилка 10см и подложка от пясък 5см, направа на настилка от бетонови блокчета /за двата етапа/ Дължина или площ 1етап: 2 387кв.м Стойност:136 198 лв</p>	<p>Общо по т. 19.2:</p> <p>Дължина: М Площ: 16 357 кв.м Стойност: 437 213лв</p>

<p>Дължина или площ 2етап: 2 030 кв.м Стойност: 125 990 лв</p> <p>Обект 4 Частично/цялостно: цялостно Местоположение: с.Трънково участък от км 7+100 до км 14+000 от общински път номер JAM2091 Описание: полагане на дребнозърнест материал за банкет/за двата етапа/ Дължина или площ 1етап: 4 572кв.м Стойност: 16 145 Дължина или площ 2етап: 5 362 кв.м Стойност: 14 820лв</p>	
19.3 Изпълнени дейности по сигнализиране с пътни знаци	
<p>Обект 1 Местоположение: гр.Елхово „ул.„Индже войвода“ в участъка от о.т.276 до о.т.275, кръстовище между о.т.275, о.т.274 и о.т.226 и участък от ул.„Цар Симеон“ от о.т.226 до о.т.289“ Описание: Поставяне на нови пътни знаци Брой знаци: 12 Стойност: 2 692лв</p> <p>Обект 2 Местоположение: гр.Елхово „ул.„Охрид“ в участъка от ул „Марица“ до ул. „Чаталджа“ Описание: Поставяне на нови пътни знаци Брой знаци: 4 Стойност: 1 066лв</p> <p>Обект 3 Местоположение: гр.Елхово „ ул.„Момчил войвода“ в участъка от ул „Ангел Вълев“ до ул. „Черно море“ Описание: Поставяне на нови пътни знаци Брой знаци: 8 Стойност: 2 132лв</p> <p>Обект 4 Местоположение: гр.Елхово</p>	<p>Общо по т. 19.3: Брой знаци: 101 Стойност: 21 311лв</p>

<p>„ Основен ремонт на уличната мрежа в гр. Елхово“ Етап 1: ул. „Черно море“ от ул. „Чаталджа“ до ул.“Драгоман“ Етап 2: ул. „Черно море“ от ул. „Драгоман“ до ул.“Александър Стамболийски“</p> <p>Описание: Поставяне на нови пътни знаци /за двата етапа/ Брой знаци 1етап: 26 Стойност: 4 646лв Брой знаци 2 етап: 24 Стойност:3 814 лв</p> <p>Обект 5 Местоположение: с.Трънково „участък от км 7+100 до км 14+000 от общински път номер JAM2091“ Описание: Поставяне на нови пътни знаци /за двата етапа/ Брой знаци 1етап: 9 Стойност:1 515 лв Брой знаци 2 етап: 14 Стойност: 2 263лв</p> <p>Обект 6 Местоположение: гр.Елхово, ул.Марица Описание: Поставяне на соларни LED пътни знаци Брой знаци: 4 Стойност: 3 183лв</p>	
19.4 Изпълнени дейности по сигнализиране с пътна маркировка	
<p>Обект 1 Частично/цялостно: цялостно Местоположение: гр.Елхово „ ул.„Индже войвода“ в участъка от о.т.276 до о.т.275, кръстовище между о.т.275, о.т.274 и о.т.226 и участък от ул.“Цар Симеон“ от о.т.226 до о.т.289“ Описание: нова пътна маркировка Дължина или площ: 57 кв.м Стойност: 1 420лв</p> <p>Обект 2 Частично/цялостно: цялостно Местоположение: гр.Елхово „ ул.„Охрид“ в участъка от ул „Марица“ до ул. „Чаталджа“</p>	<p>Общо по т. 19.4:</p> <p>Дължина: м Площ: 1 964,93 кв.м Стойност: 45 204лв</p>

<p>Описание: нова пътна маркировка Дължина или площ: 23,30 кв.м Стойност: 700лв</p> <p>Обект 3 Частично/цялостно: цялостно Местоположение: гр.Елхово „ ул.„Момчил войвода“ в участъка от ул „Ангел Вълев“ до ул. „Черно море“ Описание: нова пътна маркировка Дължина или площ: 29 кв.м Стойност: 875 лв</p> <p>Обект 4 Частично/цялостно: цялостно Местоположение: гр.Елхово ул. „Черно море“ от ул. „Чаталджа“ до ул.“Драгоман“ ул. „Черно море“ от ул. „Драгоман“ до ул.“Александър Стамболийски“ Описание: нова пътна маркировка /за двата етапа/ Дължина или площ 1етап: 63кв.м Стойност: 1 405лв Дължина или площ 2етап: 69 кв.м Стойност: 1 579лв</p> <p>Обект 5 Частично/цялостно: Местоположение : гр.Елхово/улици Описание: опресняване пътна маркировка Дължина или площ: 1 723,63 кв.м Стойност: 39 225лв</p>	
19.5 Изпълнени дейности по ограничителни системи за пътища /мантинели	
НЕ Е БИЛА ПЛАНИРАНА	
19.6 Изпълнени дейности по велосипедна инфраструктура	
НЕ Е БИЛА ПЛАНИРАНА	
19.7 Изпълнено обезопасяване на спирки на обществения транспорт	

НЕ Е БИЛА ПЛАНИРАНА	
19.8 Изпълнено обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура	
НЕ Е БИЛА ПЛАНИРАНА	
19.9 Изпълнени мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности, др.)	
НЕ Е БИЛА ПЛАНИРАНА	
19.10 Изградени нови улици/общински пътища	
НЕ Е БИЛА ПЛАНИРАНА	
19.11 Изградени пътища за извеждане на транзитния трафик	
НЕ Е БИЛА ПЛАНИРАНА	
19.12 Извършена модернизация на обществения транспорт	
НЕ Е БИЛА ПЛАНИРАНА	
19.13 Извършени дейности по републикански пътища, преминаващи през населени места, на база сключено споразумение между общината и АПИ	
НЕ Е БИЛА ПЛАНИРАНА	
19.14 Други мерки по преценка на Общината	

КМЕТ:/п/.....
/ПЕТЪР ГЕНДОВ/