

Обект: Реконструкция на ВЛ 110kV Близак
Част: Електрическа и геология
Документ: Приложение №2
Заглавие: Количества материали за демонтаж

ДЕМОНТАЖ											
стълб №	тип на стълба за демонтаж	стомана стълб демонтаж, t	стомана в основата, kg	изкоп за разкриване на основи, m ³	бетон от фундамнети за изваждане, m ³	изкоп за възстановяване, m ³	нов стълб в стълпката №	опъвателно окачване м.з.в. С-50, бр.	носително окачване м.з.в. С-50, бр.	опъвателна верига, бр.	носителна верига, бр.
-	Елхово	---	---	---	---	---	---	2	---	3	---
1	КМВ +2	3.040	336.000	26.450	16.950	---	1	4	---	6	---
2	13.ХТ.185	1.791	126.400	15.200	5.700	---	2	---	2	---	3
3	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	---	3	---	2	---	3
4	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	---	4	---	2	---	3
5	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	---	5	---	2	---	3
6	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	---	6	---	2	---	3
7	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	---	7	---	2	---	3
8	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	---	8	---	2	---	3
9	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	---	9	---	2	---	3
10	13.ОХ.185	1.908	141.850	18.560	6.580	---	10	4	---	6	---
11	ОМВ-2	1.950	250.000	25.400	13.050	---	11	4	---	6	---
12	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	---	12	---	2	---	3
13	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	20.9	---	---	2	---	3
14	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	---	14	---	2	---	3
15	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	---	15	---	2	---	3
16	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	---	16	---	2	---	3
17	16.ХТ.185	2.146	126.400	15.200	5.700	20.9	---	---	2	---	3
18	13.ХТ.185	1.791	126.400	15.200	5.700	20.9	---	---	2	---	3
19	ОМВ-4	1.750	250.000	25.400	13.050	38.45	---	4	---	6	---
20	13.ХТ.185	1.791	126.400	15.200	5.700	---	19	---	2	---	3
21	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	---	20	---	2	---	3
22	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	---	21	---	2	---	3
23	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	---	22	---	2	---	3
24	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	---	23	---	2	---	3
25	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	20.9	---	---	2	---	3
26	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	---	25	---	2	---	3
27	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	20.9	---	---	2	---	3
28	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	---	27	---	2	---	3
29	ОМВ	2.160	250.000	25.400	13.050	---	28	4	---	6	---
30	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	20.9	---	---	2	---	3
31	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	---	30	---	2	---	3
32	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	---	31	---	2	---	3
33	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	---	32	---	2	---	3
34	13.ОХ.185	1.908	141.850	18.560	6.580	25.14	---	4	---	6	---
35	16.ХТ.185	2.146	126.400	15.200	5.700	20.9	---	---	2	---	3
36	13.ХТ.185	1.791	126.400	15.200	5.700	---	35	---	2	---	3
37	16.ХТ.185	2.146	126.400	15.200	5.700	---	36	---	2	---	3
38	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	20.9	---	---	2	---	3
39	ОМВ	2.160	250.000	25.400	13.050	---	38	4	---	6	---
40	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	---	39	---	2	---	3
41	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	---	40	---	2	---	3
42	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	20.9	---	---	2	---	3
43	ОМВ	2.160	250.000	25.400	13.050	---	42	4	---	6	---
44	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	---	43	---	2	---	3
45	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	---	44	---	2	---	3
46	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	---	45	---	2	---	3
47	13.ХТ.185	1.791	126.400	15.200	5.700	---	46	---	2	---	3
48	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	---	47	---	2	---	3
49	ОМВ-2	1.950	250.000	25.400	13.050	---	48	4	---	6	---
50	16.ХТ.185	2.146	126.400	15.200	5.700	---	49	---	2	---	3
51	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	---	50	---	2	---	3
52	16.ХТ.185	2.146	126.400	15.200	5.700	---	51	---	2	---	3

Обект: Реконструкция на ВЛ 110kV Близак
Част: Електрическа и геология
Документ: Приложение №2
Заглавие: Количества материали за демонтаж

ДЕМОНТАЖ											
стълб №	тип на стълба за демонтаж	стомана стълб демонтаж, t	стомана в основата, kg	изкоп за разкриване на основи, m ³	бетон от фундаменти за изваждане, m ³	изкоп за възстановяване, m ³	нов стълб в стълпката №	опъвателно окачване м.з.в. С-50, бр.	носително окачване м.з.в. С-50, бр.	опъвателна верига, бр.	носителна верига, бр.
53	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	---	52	---	2	---	3
54	16.ХТ.185	2.146	126.400	15.200	5.700	---	53	---	2	---	3
55	16.ХТ.185	2.146	126.400	15.200	5.700	---	54	---	2	---	3
56	16.ХТ.185	2.146	126.400	15.200	5.700	20.9	---	---	2	---	3
57	13.ХТ.185	1.791	126.400	15.200	5.700	---	55	---	2	---	3
58	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	---	56	---	2	---	3
59	13.ОХ.185	1.908	141.850	18.560	6.580	---	57	4	---	6	---
60	ОМВ+2	2.450	250.000	25.400	13.050	---	58	4	---	6	---
61	13.ХТ.185	1.791	126.400	15.200	5.700	20.9	---	---	2	---	3
62	ОМВ	2.160	250.000	25.400	13.050	---	59	4	---	6	---
63	13.ХТ.185	1.791	126.400	15.200	5.700	---	60	---	2	---	3
64	ОМВ-2	1.950	250.000	25.400	13.050	---	61	4	---	6	---
65	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	20.9	---	---	2	---	3
66	ОМВ-2	1.950	250.000	25.400	13.050	---	62	4	---	6	---
67	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	20.9	---	---	2	---	3
68	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	20.9	---	---	2	---	3
69	13.ХТ.185	1.791	126.400	15.200	5.700	---	65	---	2	---	3
70	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	20.9	---	---	2	---	3
71	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	---	67	---	2	---	3
72	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	---	68	---	2	---	3
73	16.ХТ.185	2.146	126.400	15.200	5.700	---	69	---	2	---	3
74	16.ХТ.185	2.146	126.400	15.200	5.700	---	70	---	2	---	3
75	16.ХТ.185	2.146	126.400	15.200	5.700	---	71	---	2	---	3
76	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	---	72	---	2	---	3
77	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	20.9	---	---	2	---	3
78	16.ХТ.185	2.146	126.400	15.200	5.700	---	74	---	2	---	3
79	19.ХТ.185	2.540	126.400	15.200	5.700	---	75	---	2	---	3
80	ЪТ60	4.450	276.000	24.780	11.830	36.61	---	2	---	6	---
81	КТ-2	3.430	276.620	24.780	11.830	---	77	2	---	6	---
82	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	78	---	1	---	3
83	НТ	1.555	91.730	4.450	2.950	---	79	---	1	---	3
84	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	80	---	1	---	3
85	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
86	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	82	---	1	---	3
87	НТ	1.555	91.730	4.450	2.950	---	83	---	1	---	3
88	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	84	---	1	---	3
89	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	85	---	1	---	3
90	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	86	---	1	---	3
91	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	87	---	1	---	3
92	НТ	1.555	91.730	4.450	2.950	---	88	---	1	---	3
93	НТ	1.555	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
94	НТ	1.555	91.730	4.450	2.950	---	90	---	1	---	3
95	НТ	1.555	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
96	ОТ-2	4.219	276.000	24.780	11.830	---	92	2	---	6	---
97	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	93	---	1	---	3
98	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
99	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	95	---	1	---	3
100	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	96	---	1	---	3
101	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
102	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
103	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	99	---	1	---	3
104	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	100	---	1	---	3
105	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	101	---	1	---	3

Обект: Реконструкция на ВЛ 110kV Близак
Част: Електрическа и геология
Документ: Приложение №2
Заглавие: Количества материали за демонтаж

ДЕМОНТАЖ											
стълб №	тип на стълба за демонтаж	стомана стълб демонтаж, t	стомана в основата, kg	изкоп за разкриване на основи, m ³	бетон от фундаменти за изваждане, m ³	изкоп за възстановяване, m ³	нов стълб в стълпката №	опъвателно окачване м.з.в. С-50, бр.	носително окачване м.з.в. С-50, бр.	опъвателна верига, бр.	носителна верига, бр.
106	ОТ-2	4.219	276.000	24.780	11.830	---	102	2	---	6	---
107	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	103	---	1	---	3
108	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	104	---	1	---	3
109	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	105	---	1	---	3
110	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	106	---	1	---	3
111	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
112	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
113	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
114	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	110	---	1	---	3
115	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
116	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	112	---	1	---	3
117	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	113	---	1	---	3
118	ОТ-2	4.219	276.000	24.780	11.830	---	114	2	---	6	---
119	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	115	---	1	---	3
120	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	116	---	1	---	3
121	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
122	НТ	1.555	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
123	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	119	---	1	---	3
124	НТ	1.555	91.730	4.450	2.950	---	120	---	1	---	3
125	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	121	---	1	---	3
126	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	122	---	1	---	3
127	НТ	1.555	91.730	4.450	2.950	---	123	---	1	---	3
128	КТ-2	3.430	276.620	24.780	11.830	---	124	2	---	6	---
129	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	125	---	1	---	3
130	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
131	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
132	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
133	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
134	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
135	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
136	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
137	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
138	ОТ-2	4.219	276.000	24.780	11.830	---	133	2	---	6	---
139	КТ-2	3.430	276.620	24.780	11.830	36.61	---	2	---	6	---
140	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
141	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	135	---	1	---	3
142	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
143	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
144	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	137	---	1	---	3
145	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	138	---	1	---	3
146	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
147	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	139	---	1	---	3
148	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	140	---	1	---	3
149	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	141	---	1	---	3
150	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	142	---	1	---	3
151	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	143	---	1	---	3
152	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	144	---	1	---	3
153	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	145	---	1	---	3
154	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	146	---	1	---	3
155	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	147	---	1	---	3
156	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
157	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	149	---	1	---	3
158	ОТ-2	4.219	276.000	24.780	11.830	---	150	2	---	6	---

Обект: Реконструкция на ВЛ 110kV Близак
Част: Електрическа и геология
Документ: Приложение №2
Заглавие: Количества материали за демонтаж

ДЕМОНТАЖ											
стълб №	тип на стълба за демонтаж	стомана стълб демонтаж, t	стомана в основата, kg	изкоп за разкриване на основи, m ³	бетон от фундаменти за изваждане, m ³	изкоп за възстановяване, m ³	нов стълб в стълпката №	опъвателно окачване м.з.в. С-50, бр.	носително окачване м.з.в. С-50, бр.	опъвателна верига, бр.	носителна верига, бр.
159	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
160	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	152	---	1	---	3
161	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	153	---	1	---	3
162	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
163	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	154	---	1	---	3
164	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
165	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	156	---	1	---	3
166	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
167	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
168	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
169	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	158	---	1	---	3
170	КТ-2	3.430	276.620	24.780	11.830	---	159	2	---	6	---
171	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	160	---	1	---	3
172	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	161	---	1	---	3
173	СНТ	2.152	126.000	2.960	27.270	---	162	---	1	---	3
174	СНТ	2.152	126.000	2.960	27.270	---	163	---	1	---	3
175	ОТ-2	4.219	276.000	24.780	11.830	---	164	2	---	6	---
176	СНТ	2.152	126.000	2.960	27.270	---	165	---	1	---	3
177	СНТ	2.152	126.000	2.960	27.270	---	166	---	1	---	3
178	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	167	---	1	---	3
179	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	168	---	1	---	3
180	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	169	---	1	---	3
181	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	170	---	1	---	3
182	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	171	---	1	---	3
183	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
184	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
185	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	173	---	1	---	3
186	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	174	---	1	---	3
187	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	175	---	1	---	3
188	ОТ-2	4.219	276.000	24.780	11.830	---	176	2	---	6	---
189	СНТ	2.152	126.000	2.960	27.270	---	177	---	1	---	3
190	СНТ	2.152	126.000	2.960	27.270	---	178	---	1	---	3
191	СНТ	2.152	126.000	2.960	27.270	30.23	---	---	1	---	3
192	СНТ	2.152	126.000	2.960	27.270	---	180	---	1	---	3
193	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	181	---	1	---	3
194	СНТ	2.152	126.000	2.960	27.270	---	182	---	1	---	3
195	СНТ	2.152	126.000	2.960	27.270	---	183	---	1	---	3
196	СНТ	2.152	126.000	2.960	27.270	---	184	---	1	---	3
197	СНТ	2.152	126.000	2.960	27.270	30.23	---	---	1	---	3
198	СНТ	2.152	126.000	2.960	27.270	30.23	---	---	1	---	3
199	КТ-2	3.430	276.620	24.780	11.830	---	187	2	---	6	---
200	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
201	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
202	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	189	---	1	---	3
203	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
204	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
205	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
206	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	191	---	1	---	3
207	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	192	---	1	---	3
208	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	193	---	1	---	3
209	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	194	---	1	---	3
210	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	195	---	1	---	3
211	ОТ-2	4.219	276.000	24.780	11.830	---	196	2	---	6	---

Обект: Реконструкция на ВЛ 110kV Близак
Част: Електрическа и геология
Документ: Приложение №2
Заглавие: Количества материали за демонтаж

ДЕМОНТАЖ											
стълб №	тип на стълба за демонтаж	стомана стълб демонтаж, t	стомана в основата, kg	изкоп за разкриване на основи, m ³	бетон от фундаменти за изваждане, m ³	изкоп за възстановяване, m ³	нов стълб в стълпката №	опъвателно окачване м.з.в. С-50, бр.	носително окачване м.з.в. С-50, бр.	опъвателна верига, бр.	носителна верига, бр.
212	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
213	НТ	1.555	91.730	4.450	2.950	---	198	---	1	---	3
214	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
215	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
216	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
217	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
218	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
219	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	203	---	1	---	3
220	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
221	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	205	---	1	---	3
222	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	206	---	1	---	3
223	ЪТ60-2	4.219	350.000	29.550	5.550	---	207	2	---	6	---
224	ОТ-2	4.219	276.000	24.780	11.830	36.61	---	2	---	6	---
225	СНТ-3	1.921	126.000	2.960	27.270	30.23	---	---	1	---	3
226	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	208	---	1	---	3
227	НТ	1.555	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
228	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	209	---	1	---	3
229	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
230	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
231	ЪТ30-2	2.950	276.000	24.780	11.830	---	211	2	---	6	---
232	СНТ	2.152	126.000	2.960	27.270	---	212	---	1	---	3
233	СНТ-3	1.921	126.000	2.960	27.270	30.23	---	---	1	---	3
234	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	213	---	1	---	3
235	СНТ-3	1.921	126.000	2.960	27.270	---	214	---	1	---	3
236	СНТ-3	1.921	126.000	2.960	27.270	---	215	---	1	---	3
237	СНТ-3	1.921	126.000	2.960	27.270	30.23	---	---	1	---	3
238	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	217	---	1	---	3
239	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	218	---	1	---	3
240	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	219	---	1	---	3
241	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
242	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	220	---	1	---	3
243	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	221	---	1	---	3
244	СНТ+3	2.471	126.000	2.960	27.270	30.23	---	---	1	---	3
245	СНТ-3	1.921	126.000	2.960	27.270	30.23	---	---	1	---	3
246	СНТ+3	2.471	126.000	2.960	27.270	30.23	---	---	1	---	3
247	СНТ-3	1.921	126.000	2.960	27.270	---	223	---	1	---	3
248	СНТ	2.152	126.000	2.960	27.270	30.23	---	---	1	---	3
249	СНТ	2.152	126.000	2.960	27.270	30.23	---	---	1	---	3
250	СНТ+3	2.471	126.000	2.960	27.270	---	225	---	1	---	3
251	СНТ+3	2.471	126.000	2.960	27.270	30.23	---	---	1	---	3
252	СНТ+3	2.471	126.000	2.960	27.270	30.23	---	---	1	---	3
253	СНТ	2.152	126.000	2.960	27.270	30.23	---	---	1	---	3
254	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
255	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
256	ОТ-2	4.219	276.000	24.780	11.830	36.61	---	2	---	6	---
257	НТ	1.555	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
258	НТ	1.555	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
259	НТ	1.555	91.730	4.450	2.950	---	232	---	1	---	3
260	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
261	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
262	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	234	---	1	---	3
263	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
264	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3

Обект: Реконструкция на ВЛ 110kV Близак
Част: Електрическа и геология
Документ: Приложение №2
Заглавие: Количества материали за демонтаж

ДЕМОНТАЖ											
стълб №	тип на стълба за демонтаж	стомана стълб демонтаж, t	стомана в основата, kg	изкоп за разкриване на основи, m ³	бетон от фундаменти за изваждане, m ³	изкоп за възстановяване, m ³	нов стълб в стълпката №	опъвателно окачване м.з.в. С-50, бр.	носително окачване м.з.в. С-50, бр.	опъвателна верига, бр.	носителна верига, бр.
265	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
266	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
267	СНТ-3	1.921	126.000	2.960	27.270	---	238	---	1	---	3
268	СНТ	2.152	126.000	2.960	27.270	30.23	---	---	1	---	3
269	ОТ-2	4.219	276.000	24.780	11.830	---	240	2	---	6	---
270	НТ	1.555	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
271	НТ	1.555	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
272	НТ	1.555	91.730	4.450	2.950	---	243	---	1	---	3
273	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	244	---	1	---	3
274	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	245	---	1	---	3
275	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	246	---	1	---	3
276	СНТ	2.152	126.000	2.960	27.270	---	247	---	1	---	3
277	СНТ	2.152	126.000	2.960	27.270	30.23	---	---	1	---	3
278	СНТ-3	1.921	126.000	2.960	27.270	30.23	---	---	1	---	3
279	СНТ-3	1.921	126.000	2.960	27.270	---	250	---	1	---	3
280	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	251	---	1	---	3
281	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
282	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
283	ОТ-2	4.219	276.000	24.780	11.830	36.61	---	2	---	6	---
284	СНТ	2.152	126.000	2.960	27.270	30.23	---	---	1	---	3
285	ЪТ60-2	4.219	350.000	29.550	5.550	---	254	2	---	6	---
286	СНТ-3	1.921	126.000	2.960	27.270	30.23	---	---	1	---	3
287	СНТ	2.152	126.000	2.960	27.270	---	256	---	1	---	3
288	СНТ	2.152	126.000	2.960	27.270	30.23	---	---	1	---	3
289	СНТ	2.152	126.000	2.960	27.270	---	258	---	1	---	3
290	ОТ-2	4.219	276.000	24.780	11.830	---	259	2	---	6	---
291	СНТ	2.152	126.000	2.960	27.270	---	260	---	1	---	3
292	СНТ+3	2.471	126.000	2.960	27.270	---	261	---	1	---	3
293	СНТ	2.152	126.000	2.960	27.270	30.23	---	---	1	---	3
294	СНТ	2.152	126.000	2.960	27.270	---	263	---	1	---	3
295	НТ	1.555	91.730	4.450	2.950	---	264	---	1	---	3
296	СНТ	2.152	126.000	2.960	27.270	---	265	---	1	---	3
297	СНТ-3	1.921	126.000	2.960	27.270	---	266	---	1	---	3
298	НТ	1.555	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
299	НТ	1.555	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
300	НТ	1.555	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
301	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
302	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
303	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
304	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
305	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
306	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	275	---	1	---	3
307	НТ	1.555	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
308	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	---	277	---	1	---	3
309	ЪТ60-2	4.219	350.000	29.550	5.550	---	278	2	---	6	---
310	НТ	1.555	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
311	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
312	НТ	1.555	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
313	СНТ-3	1.921	126.000	2.960	27.270	30.23	---	---	1	---	3
314	СНТ	2.152	126.000	2.960	27.270	---	281	---	1	---	3
315	СНТ-3	1.921	126.000	2.960	27.270	---	282	---	1	---	3
316	СНТ	2.152	126.000	2.960	27.270	---	283	---	1	---	3
317	НТ-2	1.415	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3

Обект: Реконструкция на ВЛ 110kV Близнак
Част: Електрическа и геология
Документ: Приложение №2
Заглавие: Количества материали за демонтаж

ДЕМОНТАЖ											
стълб №	тип на стълба за демонтаж	стомана стълб демонтаж, t	стомана в основата, kg	изкоп за разкриване на основи, m ³	бетон от фундамнети за изваждане, m ³	изкоп за възстановяване, m ³	нов стълб в стъпката №	опъвателно окачване м.з.в. С-50, бр.	носително окачване м.з.в. С-50, бр.	опъвателна верига, бр.	носителна верига, бр.
318	НТ	1.555	91.730	4.450	2.950	7.4	---	---	1	---	3
319	СНТ	2.152	126.000	2.960	27.270	30.23	---	---	1	---	3
320	СНТ	2.152	126.000	2.960	27.270	30.23	---	---	1	---	3
321	СНТ-3	1.921	126.000	2.960	27.270	30.23	---	---	1	---	3
322	СНТ-3	1.921	126.000	2.960	27.270	30.23	---	---	1	---	3
323	СНТ	2.152	126.000	2.960	27.270	---	289	---	1	---	3
324	СНТ	2.152	126.000	2.960	27.270	---	290	---	1	---	3
325	ОТ-2	4.219	276.000	24.780	11.830	---	291	2	---	6	---
326	КТ60-2	3.767	276.620	24.780	11.830	36.61	---	2	---	6	---
портал	Босна	---	---	---	---	---	---	2	---	3	---
Суми:		640.20	40 886.45	2 862.40	2 831.42	1 973.43		110	352	240	861