

Обект: Реконструкция на ВЛ 110kV Близнак
Част: Електрическа и геология
Документ: Приложение №4
Заглавие: Количества нови проводници

Дължина на линията:	71 813 m
Брой фази за ВЛ:	3 бр.
Брой тройки:	1 бр.
Брой проводници в сноп за всяка фаза:	1 бр.
Процент от дължината за провеси и мостове:	3.00%
Дължина на единичен проводник АСО-400 за доставка	221 902 m