

Обект: Реконструкция на ВЛ 110kV Близнак

Част: Електрическа и геология

Документ: Приложение №10

Заглавие: Количествена сметка на демонтажните работи

№	Описание	мярка	количество
1	Демонтаж на трипроводна линия АС-185, равнинен терен	km	28.725
2	Демонтаж на трипроводна линия АС-185, пресечен терен	km	43.088
3	Демонтаж на м.з. въже тип С-50 и нарязване, равнинен терен	km	49.725
4	Демонтаж на м.з. въже тип С-50 и нарязване, пресечен терен	km	43.088
5	Демонтаж на опъвателни и носителни вериги	бр.	1101
6	Демонтаж на опъвателни и носителни окачвания м.з. въже	бр.	462
7	Демонтаж и нарязване на стоманорешетъчни стълбове на части удобни за транспортиране	t	640.195
8	Изкоп за разкриване на основи в средно скални почви	m ³	1 951.500
9	Изкоп за разкриване на основи в земни почви	m ³	910.900
10	Демонтаж на фундаменти, за един стълб	бр.	326
11	Извозване на демонтирани материали (до 45km)	t.km	318 535
12	Извозване на стълбове, проводници, въжета и арматури (до 70km)	t.km	62 689
13	Временно кабелиране на ВЛ 6-20 kV с доставка на материали	к-т	2
14	Подготовка за изтегляне на линия над ВЛ 20kV	к-т	6
15	Подготовка за изтегляне на линия над първокасен път	к-т	1
16	Подготовка за изтегляне на линия над второкасен и третокасен път	к-т	17
	Подготовка за изтегляне на линия над общински път	к-т	5