

Обект: Реконструкция на ВЛ 110kV Близнак

Част: Електрическа и геология

Документ: Приложение №12

Заглавие: Количествена сметка на предпускови дейности

№	Описание	мярка	количество
1	Двупосочно изпитание на оптична линия с 48бр. FO: - Внесено затихване от заварките и съединителите - Загуби от отражението - Общо затихване	к-т	1
2	Двустранно измерване на контактното съпротивление на всички мостови връзки на фазови проводници, вкл. опъвателна клема	бр.	84
3	Измерване на контактното съпротивление на пресови съединения на фазови проводници	бр.	114
4	Измерване на преходното съпротивление заземлението на стълбове	бр.	292
5	Заснемане и представяне на хартиен носител на координати на стъпки на СРС (център и ъглови точки) в коорд. с-ма БГС 2005 и на цифров носител - във формати *.CAD, *.ZEM и *.dwg	бр.	292