

Обект: Реконструкция на ВЛ 110kV Близнак
Част: Електрическа и геология
Документ: Приложение №16
Заглавие: Дължини на OPUG в подстанциите

№	подстанция	аванс по портал, т	трасе в OPY канали, т	трасе в изкоп, т	трасе в сграда, т	аванс на ринг, т	обща дължина, т
1	п/ст Елхово	15	120	5	35	15	190
2	п/ст Босна	15	65	5	45	15	145
Сума OPUG:							335

Забележка:

Трасето в сградата да се защити като се изтегли в съществуваща HDPE тръба до мястото за навиване на аванса.

OPUG е тип 2 - 48бр. FO

Трасетата са определени без оглед. Да се пецизират перди изпълнение с отговорника за п/ст.

гр. София,
21.V.2025г.